



Konsultanci Budowlani Poznań Sp. z o. o.

ul. Robocza 4, 61-538 Poznań

INWESTOR

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

ul. Mostowa 27 A, 61-854 Poznań

NAZWA INWESTYCJI

REMONT BUDOWLANY POMIESZCZEŃ INSTYTUTU

ul. Mostowa 27 A, 61-854 Poznań

FAZA PROJEKTU

PROJEKT PRZETARGOWY – FAZA 1

TEMAT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

BRANŻA

ARCHITEKTURA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 21 – ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ, UMEBLOWANIE

POZNAŃ

LISTOPAD 2020

1. KONSULTANCI BUDOWLANI POZNAŃ Sp. z o. o.
3408 8519
2. ul. Robocza 4, 61-538 Poznań
3. NIP: 5542945722
4. www.kbpoznan.pl

konto BZ WBK S. A. 63 1090 1896 0000 0001

KRS: 0000661941

REGON: 366490093

SPIS TREŚCI

21	ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ, UMEBLOWANIE	21-3
21.01.	CZĘŚĆ OGÓLNA	21-3
21.01.01.	<i>Przedmiot i zastosowanie Specyfikacji Technicznej</i>	21-3
21.01.02.	<i>Określenia podstawowe</i>	21-3
21.01.03.	<i>Ogólne wymagania dotyczące zgodności z przepisami</i>	21-3
21.01.04.	<i>Ogólne wymagania dotyczące robót</i>	21-3
21.02.	WYSTĘPOWANIE I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ, WYROBY I MATERIAŁY REFERENCYJNE	21-4
21.02.01.	<i>WYPOSAŻENIE I UMEBLOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU</i>	21-4
21.02.02.	<i>WYPOSAŻENIE I OSPRZĘT – OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</i> Błąd! Nie zdefiniowano .	
21.03.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH	21-6
21.03.01.	<i>Wymagania ogólne</i>	21-6
21.03.02.	<i>Wymagania szczegółowe</i>	21-6
21.04.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT	21-7
21.04.01.	<i>Wymagania ogólne</i>	21-7
21.04.02.	<i>Wymagania szczegółowe</i>	21-7
21.05.	KONTROLA JAKOŚCI	21-7
21.05.01.	<i>Wymagania ogólne</i>	21-7
21.05.02.	<i>Wymagania szczegółowe</i>	21-7
21.06.	UWAGI KOŃCOWE	21-8

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST 21 – ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ, UMEBLOWANIE

21 ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ, UMEBLOWANIE

21.01. CZĘŚĆ OGÓLNA

21.01.01. Przedmiot i zastosowanie Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem SST są wymagania ogólne oraz warunki szczegółowe wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie elementów wyposażenia wnętrza i umeblowania w budynku Instytutu Zachodniego.

Wszystkie podane marki i firmy referencyjne oznaczają standard technologii wykonania.

Ewentualne zamienne systemy należy skonsultować z Inwestorem

Niniejsza SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji w/w robót.

21.01.02. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe występujące w SST, nie ujęte w ST 00 – Wymagania Ogólne, są zgodne z obowiązującymi normami.

21.01.03. Ogólne wymagania dotyczące zgodności z przepisami

Zastosowanie mają wszystkie aktualne przepisy, a także normy polskie oraz europejskie obowiązujące dla materiałów, wykonawstwa, dostawy i obróbki.

21.01.04. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Menedżera Projektu.

**21.02. WYSTĘPOWANIE I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ,
WYROBY I MATERIAŁY REFERENCYJNE****21.02.01. WYPOSAŻENIE I UMEBLOWANIE POMIESZCZEŃ WC W BUDYNKU
INSTYTUTU ZACHODNIEGO****21.02.01.1. WYPOSAŻENIE TOALET**

PRODUKT	WYSTĘPOWANIE	OPIS / WYKOŃCZENIE	MARKA REFERENCYJNA
uchwyty na papier toaletowy	po jednym przy każdej muszli ustępowej	montowany do ściany, materiał: stal nierdzewna	ZACK CIVIO NR KAT:40253 lub równoważne
uchwyty na zapasowy papier toaletowy	po jednym przy każdej muszli ustępowej	montowany do ściany, materiał: stal nierdzewna	ZACK CIVIO NR KAT.: 40261 lub równoważne
szczotki do WC	po jednej przy każdej muszli ustępowej	montowana do ściany, materiał: stal nierdzewna	ZACK CIVIO NR KAT: 40255 lub równoważne
muszle ustępowe	w każdej toalecie	podwieszana, kolor biały	KERAMAG VISIT NR KAT: 206320 lub równoważne
umywalki	w każdej toalecie	nablatowa, kolor biały, 50 cm	KERAMAG RENOVA nr 1 PLAN NR KAT:275150 lub równoważne

pisuary	w każdej toalecie męskiej	podwieszany, kolor biały	KREAMAG Visit 236300 lub równoważne
przyciski spłukujące	po jednym przy każdej misce ustępowej	do spłuczek podtynkowych, 2 zakresy spłukiwania, kolor: czarny, chrom,	GEBERIT SIGMA 50 lub równoważne
baterie umywalkowe	po jednej przy każdej umywalce	jednouchwytowa, sztorcowa, kolor: chrom,	KLUDI Bozz NR KAT: 382910576 lub równoważne
dozowniki mydła w płynie	po jednym przy każdej umywalce	mocowany do ściany, kolor: chrom,	ZACK MANOLA NR 40309 lub równoważne
szafki podumywalkowe	po jednej w każdej toalecie	szafki podwieszane blat: granit w kolorze czarnym fronty: lakierowany MDF półmat wbudowaną klapą do kosza na śmieci (szczegóły wg Projektu wewnątrz)	-
podajniki na ręczniki papierowe	po jednym w każdej toalecie	wiszące, chrom	MERIDA STELLA MINI NR KAT : ASP201 lub równoważne

kosze na zużyte ręczniki papierowe i odpady	po jednym przy każdej muszli ustępowej w każdej toalecie damskiej	wiszący, chrom	MERIDA STELLA MINI NR KAT: KSM301 lub równoważne
lustro	po jednym w każdej toalecie	klejone do ściany; wymiary i lokalizacja w pomieszczeniu - wg Projektu wnętrz	-
wpusty podłogowe ze stali nierdzewnej złączki do węża	po jednym zestawie w każdej toalecie męskiej		VIEGA lub równoważne

21.03. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

21.03.01. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych określono w Specyfikacji Technicznej ST 00 – Wymagania ogólne, w pkt 00.02.

Ostateczny wybór wyposażenia wewnętrznego zostanie dokonany przez Projektanta prowadzącego Nadzór autorski

Podane firmy referencyjne oznaczają standard technologii wykonania.

Ewentualne zamienne systemy i produkty należy skonsultować z Projektantem (prowadzącym Nadzór autorski) i Inwestorem a koszty zmian w Dokumentacji Projektowej ponosi Wykonawca.

21.03.02. Wymagania szczegółowe

-

- urządzenia i materiały w kolorze i linii wzorniczej uzgodnionej z Inwestorem

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia (dla wszystkich materiałów i wyrobów) na własny koszt atestów potwierdzających ich parametry fizyko-chemiczne, aprobat technicznych, certyfikatów i próbek w terminie przynajmniej 10 dni przed zamierzonym użyciem danego materiału lub wyrobu

- wszystkie stałe elementy wyposażenia wewnątrz powinny być niepalne i nierozprzestrzeniające ognia

21.04. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

21.04.01. Wymagania ogólne

Ogólne zasady wykonywania robót określono w Specyfikacji Technicznej ST 00 – Wymagania ogólne, w pkt 00.05.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Menedżera Projektu i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

21.04.02. Wymagania szczegółowe

Należy stosować produkty wykonane w jednakowym standardzie i stanowiące jedną linię wzorniczą

Sposób montażu poszczególnych elementów zgodny z zaleceniami Producenta;

Na potrzeby wyceny należy założyć dostawę i montaż wymaganych podkonstrukcji, profili łączeniowych wraz ze wszystkimi materiałami uszczelniającymi i izolacyjnymi

21.05. KONTROLA JAKOŚCI

21.05.01. Wymagania ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości określono w Specyfikacji Technicznej ST 00 – Wymagania ogólne, w pkt 00.06.

Zastosowanie mają wymagania zawarte w normach polskich PN i europejskich EN, Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych i innych przepisach prawa.

21.05.02. Wymagania szczegółowe

Sprawdzeniu podlega przestrzeganie ustalonych wymagań, w szczególności:

- zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i zaleceniami Projektanta sprawującego nadzór autorski;
- zgodność z poleceniami Menedżera Projektu, Nadzoru Inwestorskiego, Nadzoru Konserwatorskiego;
- zgodność z dokumentacją przygotowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Menedżera Projektu;

- osiągnięcie założonych parametrów wykonanych elementów;
- zachowanie wymiarów (w tym ustalonych tolerancji wymiarowych) wykonanych elementów;
- analiza wykonanych badań, pomiarów i ekspertyz.

21.06. UWAGI KOŃCOWE

Wymagania zawarte w niniejszej SST należy rozpatrywać łącznie z warunkami określonymi w Specyfikacji Technicznej ST 00 – Wymagania Ogólne.